



DYREKCJA INWESTYCJI

w KUTNIE Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Przebudowa drogi wewnętrznej w m.
Krzepocin II
na dz. 11/2 w obrębie Krzepocin II gm.
Łęczyca**

Inwestor: **Gmina Łęczyca
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca**

Branża **drogowa**

Centrala: (024) 355 23 55
Sekretariat: (024) 355 44 44
Fax: (024) 355 23 52

NIP: 775-23-71-323
REGON: 472940619

e-mail: dikutno@wp.pl
e-mail: dikutno@pro.onet.pl
<http://www.dikutno.prv.pl>

**DYREKCJA INWESTYCJI
w Kutnie Sp. z o.o.**

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
tel. (0-24) 355-23-55, fax 355-23-52
NIP: 775-23-71-323 Regon: 472940619

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. KRZEPOCIN II GM.
ŁĘCZYCA**

Lokalizacja:

**KRZEPOCIN II, GM. ŁĘCZYCA
dz. 11/2 w obrębie Krzepocin II gm. Łęczyca**

Zamawiający:

**GMINA ŁĘCZYCA
UL. M. KONOPNICKIEJ 14
99-100 ŁĘCZYCA**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE
SP. Z O.O.
KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2011-11-10

**INSPEKTOR
DS. KOSZTÓW I ROZLICZEŃ**


Marzanna Borkowska

Janina

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. KRZEPOCIN II GM. ŁĘCZYCA					
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	119-3	0.181	km	0.181	
				RAZEM	0.181
2	KNR 6	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni z profilowaniem mechanicznym, głębokość do 15 cm, kat.gruntu II-IV	m ²		
d.1	101-1	1090.56	m ²	1090.56	
				RAZEM	1090.56
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.40m ³ , kat.gruntu I-III	m ³		
d.1	212-5	4.9	m ³	4.90	
				RAZEM	4.90
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 przewóz samochodami samowładkowymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II	m ³		
d.1	214-3	4.9	m ³	4.90	
				RAZEM	4.90
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha		
d.1	108-5	0.02	ha	0.02	
				RAZEM	0.02
6	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi	mp		
d.1	110-3	22	mp	22.00	
				RAZEM	22.00
7	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość - za każde 0.5 km odległości transportu (dodatek do kol.02, 03)	mp		
d.1	110-5	22	mp	22.00	
				RAZEM	22.00
2		Podbudowa			
8	KNR 2-31	Podbudowy z kruszyw łamanych, o gr.15 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.2	114-5	819.67	m ²	819.67	
				RAZEM	819.67
9	KNR 2-31	Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr. pow.15 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.2	114-6	819.67	m ²	819.67	
				RAZEM	819.67
10	KNR 2-31	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m ²		
d.2	1004-6	819.67	m ²	819.67	
				RAZEM	819.67
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²		
d.2	1004-7	819.67	m ²	819.67	
				RAZEM	819.67
3		Nawierzchnia			
12	KNR 2-31	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr.4 cm po zagęszczeniu - wraz z dowozem	m ²		
d.3	310-1	/łącznie 3cm/ 783.55	m ²	783.55	
				RAZEM	783.55
13	KNR 2-31	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.3	310-2	-783.55	m ²	-783.550	
				RAZEM	-783.550
14	KNR 2-31	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m ²		
d.3	1004-6	783.55	m ²	783.55	
				RAZEM	783.55
15	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²		
d.3	1004-7	783.55	m ²	783.55	
				RAZEM	783.55
16	KNR 2-31	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/80 o gr.3 cm po zagęszczeniu - wraz z dowozem	m ²		
d.3	310-5	765.49	m ²	765.49	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	765.49
4		Pobocza			
17	KNR 2-31	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęsz-	m ²		
d.4	114-5	czeniu 270.885	m ²	270.885	
				RAZEM	270.885
5		Rowy			
18	KNR 2-31	Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namułu	m		
d.5	1403-6	powyżej 30 cm 361.18	m	361.18	
				RAZEM	361.18
6		Oznakowanie pionowe			
19	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt		
d.6	702-2	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
20	KNR 2-31	Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-	szt		
d.6	703-1	macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 2-31	Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-	szt		
d.6	703-2	macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Obsługa geodezyjna			
22	KNR 2-01	Inwentaryzacja geodezyjna	kpl		
d.7	0-0	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
23	Opracowa-	Prace oraz nadzory archeologiczne	szt		
d.7	nie własne	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000