



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej nr 312309
w m. Gawrony gm. Łęczyca
dz. nr 55, 35, 51, 60, 61/1, 368, 243

Inwestor: Gmina Łęczyca
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca

Branża: drogowa

Centrala: (024) 355 23 55
Sekretariat: (024) 355 44 44
Fax: (024) 355 23 52

NIP: 775-23-71-323
REGON: 472940619

e-mail: dikutno@wp.pl
e-mail: dikutno@pro.onet.pl
<http://www.dikutno.prv.pl>

**DYREKCJA INWESTYCJI
w Kutnie Sp. z o.o.**

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
tel. (0-24) 355-23-55, fax 355-23-52
NIP: 775-23-71-323 Regon: 472940619

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**ROZBUDOWA DROGI GMINNRJ NR 312309 W M. GAWRONY GM.
ŁĘCZYCA**

Lokalizacja:

**GAWRONY, GM. ŁĘCZYCA
dz. nr 55, 35, 51, 60, 61/1, 368, 243**

Zamawiający:

**GMINA ŁĘCZYCA
UL. M. KONOPNICKIEJ 14
99-100 ŁĘCZYCA**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

**INSPEKTOR
DS. KOSZTÓW I ROZLICZEŃ**

Data: 2012-01-26

Marzanna Borkowska

Klauzula:

CPV 45233140-2

ROZBUDOWA DROGI GMINNRJ NR 312309 W M. GAWRONY GM. ŁĘCZYCA

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Rozbudowa drogi w msc Gawrony N

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2012-01-26 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty ziemne i przygotowawcze				
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,390		
2	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu II-IV	m2	2 240,43		
3	KNR 2-01 212-5 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.40m3, kat.gruntu I-III	m3	610,44		
4	KNR 2-01 214-3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 przewóz samochodami samowładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [S=2]	m3	610,44		
5	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	2 240,430		
6	KNR 2-01 108-5 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,04		
7	KNR 2-01 110-3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi	mp	90,00		
8	KNR 2-25 612-2 Zabezpieczenia rurami PS Arot dn.110mm	m	77,00		
9	KNR 2-19 218-1 [R=0,955] Ułożenie taśmy ostrzegawczej pomarańczowej	zabez.o dł.do 1.5m	77,000		
Razem rozdział 1: Roboty ziemne i przygotowawcze					
2	Podbudowa				
10	KNR 2-31 104-5 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 240,43		
11	KNR 2-31 104-6 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [RMS=15]	m2	2 240,43		
12	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	2 201,48		
13	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr. pow.15 cm po zagęszczeniu [R=5,M=5,S=5]	m2	2 201,48		
14	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	2 201,48		
15	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 201,48		
Razem rozdział 2: Podbudowa					
3	Nawierzchnia				
16	KNR 2-31 310-1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr.4 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem	m2	2 123,58		
17	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	2 123,58		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 123,58		
19	KNR 2-31 310-5 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/80 o gr.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem	m2	2 084,63		
20	KNR 2-31 310-6 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/80, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem	m2	2 084,63		
Razem rozdział 3: Nawierzchnia					
4 Pobocza					
21	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	584,250		
22	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu [RMS=5]	m2	-584,250		
Razem rozdział 4: Pobocza					
5 Przepusty					
23	KNR 2-31 1404-2 Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0.6 m	m	61,00		
Razem rozdział 5: Przepusty					
6 Rowy					
24	KNR 2-31 1403-6 Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namułu 50 cm [RMS=1,67]	m	200,00		
Razem rozdział 6: Rowy					
7 Oznakowanie pionowe					
25	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm	szt	24,00		
26	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	29,00		
27	KNR 2-31 703-2 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt	2,000		
Razem rozdział 7: Oznakowanie pionowe					
8 Obsługa geodezyjna					
8	1-1 Nadzór służby PKP + odpłatność za zajęcie terenu na czas budowy	kpl	1,000		
29	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
Razem rozdział 8: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys:					
ROZBUDOWA DROGI GMINNRJ NR 312309 W M. GAWRONY GM. LĘCZYCA					