

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ Z CHODNIKIEM I  
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO GMINNYCH TERENÓW  
INWESTYCYJNYCH WE WSI LUBIEŃ, GMINA ŁĘCZYCA  
KOLIZJA TELETECHNICZNA**

Lokalizacja:

**LUBIEŃ**

Zamawiający:

**GMINA ŁĘCZYCA  
UL.KONOPNICKIEJ 14  
99-100 ŁĘCZYCA**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE  
SP. Z O.O.  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A  
99-300 KUTNO**

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2013-01-02

Kluczula:

CPV 45231300-8

**BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ Z CHODNIKIEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO GMINNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH WE WSI LUBIEŃ, GMINA ŁĘCZYCA KOLIZJA TELETECHNICZNA**

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kolizja teletechniczna Lubień P

wyk.dn: 2013-01-02 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 5-01 612-7 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym wykopanym w gruncie kat. III, średnica układanego kabla do 30 mm - pierwszy układany kabel	m	1,00		
2	KNR 5-02 201-5 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym - kat.gruntu III, przepust rurą PCWB o średnicy 100 mm	m	24,50		
3	KNR AT - 06 40503-7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30mm, otwór kanalizacji wolny - analogia - wciąganie kabla do rur przepustowych i ochronnych	m	24,50		
4	40719-1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10-parach - kabel 5-parowy [RMS=0,5]	złącze	2,00		
5	40724-1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach - kabel 5-parowy [RMS=0,5]	złącze	1,00		
6	KNR 5-01 1310-1 Pomiary końcowe prądem stałym - kabel o liczbie par 10 [RMS=0,5]	odcinek	1,00		
7	KNR 5-01 612-7 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym wykopanym w gruncie kat. III, średnica układanego kabla do 30 mm - pierwszy układany kabel - analogia wydobyć kabla z ziemi [R=0,6;M=0;S=0,6]	m	26,00		

**Razem kosztorys:**

**BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ Z CHODNIKIEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO GMINNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH WE WSI LUBIEŃ, GMINA ŁĘCZYCA KOLIZJA TELETECHNICZNA**