

Łęczycza, dnia 16.01.2013 r.

Dotyczy: Zapytanie nr I

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający niniejszym pismem podaje treść pytania i odpowiedź:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie następującej niezgodności: wg poz. 15 przedmiaru należy zakupić 918,4 m³ piasku, natomiast objętość nasypów to 7055,0 m³ – jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Wykonawca do wyceny winien przyjąć zakup i dostawę piasku w ilości 918,4 m³ (jak wskazano w poz. 15) oraz przyjąć do wyceny wartość materiału do wbudowania w nasyp w ilości 7055,0m³ wg. poz. 13 przedmiaru.

Pytanie 2

W poz. 46-49 przedmiaru obmiar oznakowania pionowego i poziomego nie pokrywa się z ilościami podanymi w „Zestawieniu oznakowania” – jakie ilości przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Wykonawca winien do wyceny przyjąć ilości podane w przedmiarze robót, które są zgodne z ilościami podanymi w dokumentacji projektowej.

Pytanie 3

Z dokumentacji projektowej wynika konieczność likwidacji wodociągu oraz budowy przepustów w km 0+266,00 i 0+329,50, czy wykonawca powinien ująć wykonanie tych robót w cenie ofertowej.

Odpowiedź:

Wykonawca w wycenie ofertowej zobowiązany jest do wyceny przepustów pod drogą w km 0+266,00 i 0+329,50 z rur betonowych lub PP Dn 600, natomiast wodociąg nie podlega wycenie – został przebudowany w roku 2012.