

**DYREKCJA INWESTYCJI
w Kutnie Sp. z o.o.**

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
tel. (0-24) 355-23-55, fax 355-23-52
NIP: 775-23-71-323 Regon: 472940619

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W M.
GAWRONY (MAJĄTEK)**

Lokalizacja:

**GAWRONY (MAJĄTEK) GM. ŁĘCZYCA
nr dz. 99, 105 w obrębie ewid. Gawrony gm. Łęczyca**

Zamawiający:

**GMINA ŁĘCZYCA
UL. M. KONOPNICKIEJ 14
99-100 ŁĘCZYCA**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

**INSPEKTOR
DS. KOSZTÓW I ROZLICZEŃ**

Data: 2012-11-14

Marzanna Borkowska

Klauzula:

CPV 45233140-2

mgr inż. Radosław Janiak
Janiak
upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej
nr ewid: LOD/0810/P00K/07 i LOD/0391/DWOK/05

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W M. GAWRONY (MAJĄTEK)

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Gawrony Majątek P

wyk.dn: 2012-11-14 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 108-5 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,01		
2	KNR 2-01 110-3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi	mp	25,00		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2	Roboty ziemne				
3	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,41		
4	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	2 098,42		
Razem rozdział 2: Roboty ziemne					
3	Podbudowa				
5	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	2 098,42		
6	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr. pow.15 cm po zagęszczeniu [R=5;M=5;S=5]	m2	2 098,42		
Razem rozdział 3: Podbudowa					
4	Nawierzchnia				
7	KNR 2-31 310-1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	1 500,37		
8	KNR 2-31 310-2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu	m2	1 500,37		
9	KNR 2-31 1004-4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - podbudowa	m2	1 500,37		
10	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 500,37		
Razem rozdział 4: Nawierzchnia					
5	Pobocza				
11	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	639,30		
12	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=3]	m2	-639,30		
Razem rozdział 5: Pobocza					
6	Rowy				
13	KNR 2-31 1403-6 Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namułu 60 cm [RMS=2]	m	404,00		
14	KNR 2-31 1403-6 Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namułu 90 cm [RMS=3]	m	311,00		
15	KNR 2-01 213-3 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki chwytakowe o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III - załadunek i wywóz namułu	m3	417,840		

Nr	Nazwa	Jedno stka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem rozdział 6: Rowy					
7	Przepusty				
16	KNR 2-31 605-2 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m3	1,200		
17	KNR 2-31 605-5 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm - ścianka prefabrykowana	ściana	2,000		
18	KNR 2-31 605-6 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm	m	10,000		
Razem rozdział 7: Przepusty					
8	Oznakowanie				
19	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm	szt	6,00		
20	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	8,00		
Razem rozdział 8: Oznakowanie					
9	Obsługa geodezyjna				
21	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
Razem rozdział 9: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W M. GAWRONY (MAJĄTEK)					