

DYREKCJA INWESTYCJI
w Kutnie Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
tel. (0-24) 355-23-55, fax 355-23-52
NIP: 775-23-71-323 Regon: 472940619

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 312325/312366 W
M. PRUSINOWICE GM. ŁĘCZYCA**

Lokalizacja:

PRUSINOWICE GM. ŁĘCZYCA
nr.dz. 207/2; 208/4; 208/6; 211/2; 213; 216/3; 217/1; 218/1;
218/2; 219/1; 220/1; 220/2; 221/3; 221/5; 223/1; 222/1; 224/1;
249/1; 250/1; 251/1; 252/1; 253/1; 256/1; 257; 261/4; 262/4; 296/2;
297/2; 298/2; 299/2; 300/2; 301/2; 302/2; 303/2; 304/4; 304/6;
305/2; 307/2; 308/2; 309/2; obręb ewid. Prusinowice
43/2; 44/2; 273; 274; 275; 278; w obręb. ewid. Borów

Zamawiający:

GMINA ŁĘCZYCA
99-100 ŁĘCZYCA
UL. M. KONOPNICKEJ 14

Opracowany przez:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A
99-300 KUTNO

Kosztorys sporządził

Data: 2012-12-14

Klauzula:

CPV 45233140-2

INSPEKTOR
DS. KOSZTÓW I ROZLICZEŃ


Marzanna Borkowska

mgr inż. Radosław Janiak
Janiak
upr. budowlana do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej
nr ewid: L00/0810/POOK/07 i L00/0391/OWOK/05

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 312325/312366 W M. PRUSINOWICE GM. ŁĘCZYCA

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Prusinowice P

wyk.dn: 2012-12-14 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 108-5 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,18		
2	KNR 2-01 103-7 Ścinanie piłą mechaniczną drzew	szt	26,00		
3	KNR 2-01 105-7 Mechaniczne karczowanie pni	szt	26,00		
4	KNR 2-01 110-1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km dłużyc	m3	2,04		
5	KNR 2-01 110-2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km karpiny	mp	4,00		
6	KNR 2-01 110-3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi	mp	16,00		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2 Roboty ziemne					
7	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,15		
8	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	11 993,51		
Razem rozdział 2: Roboty ziemne					
3 Podbudowa					
9	KNR 2-31 104-7 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	5 163,63		
10	KNR 2-31 104-8 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [RMS=5]	m2	5 163,63		
11	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	11 993,51		
12	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr. pow.15 cm po zagęszczeniu [RMS=5]	m2	11 993,51		
Razem rozdział 3: Podbudowa					
4 Nawierzchnia					
13	KNR 2-31 310-1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	7 898,74		
14	KNR 2-31 310-2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu	m2	7 898,74		
15	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - podbudowa	m2	7 898,74		
16	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	7 898,74		
Razem rozdział 4: Nawierzchnia					
5 Zjazdy					
17	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	290,00		

Nr	Nazwa	Jedno stka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=1,4]	m2	290,00		
19	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	290,00		
20	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr. pow.15 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	290,00		
21	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	290,00		
Razem rozdział 5: Zjazdy					
6 Pobocza					
22	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	4 311,14		
23	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=3]	m2	-4 311,14		
Razem rozdział 6: Pobocza					
Rowy					
24	KNR 2-01 221-4 Wykopy rowów wykonywane na odkład koparkami o poj.łyżki 0.25 m3, kat.gruntu III	m3	3 007,80		
25	KNR 2-31 1403-6 Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namułu 90 cm [RMS=3]	m	806,00		
26	KNR 2-01 213-3 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki chwytakowe o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III - załadunek i wywóz namułu	m3	3 588,120		
27	KNR 2-01 214-3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [S=4]	m3	3 588,12		
Razem rozdział 7: Rowy					
8 Przepusty					
28	KNR 2-31 605-2 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m3	3,054		
29	KNR 2-31 605-5 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 90 cm ze skrzydełkami ścianek (4szt)	ściana	2,00		
30	KNR 2-31 605-8 Przebudowa przepustów rurowych pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 90 cm [R=1,7;S=1,7]	m	7,500		
Razem rozdział 8: Przepusty					
9 Oznakowanie					
31	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	15,00		
32	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	19,00		
Razem rozdział 9: Oznakowanie					
10 Obsługa geodezyjna					
33	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
Razem rozdział 10: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 312325/312366 W M. PRUSINOWICE GM. ŁĘCZYCA					