

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**NAZWA ZADANIA:** *Utrzymanie bieżące dróg, usługi świadczone sprzętem z dostawą kruszywa*

**ADRES:** GMINA ŁĘCZYCA, DROGI GMINNE

**BRANŻA:** DROGOWA

**INWESTOR:** GMINA ŁĘCZYCA  
99-100 ŁĘCZYCA, UL. M.KONOPNICKIEJ 14

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

#### 1. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

*usługi świadczone sprzętem specjalistycznym na drogach gminnych nieutwardzonych wraz z dostawą kruszywa*

#### 2. OPIS SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA

- *Profilowanie (równanie) za pomocą równiarki samojezdnej nawierzchni dróg nieutwardzonych - długość ok. 55,00 km, przyjmuje się 4 godziny pracy równiarki na 1 km drogi.*
- *Uzupełnienie kruszywem naturalnym ubytków w nawierzchni dróg nieutwardzonych - dostawa 1975 ton mieszanki żwirowej oraz 1850 ton kruszywa łamanego 0/31,5. Pracę równiarki należy zsynchronizować z dostawą kruszywa w celu rozplanowania i profilowania.*

*Szczegółowy opis lokalizacji prac zgodnie z zestawieniem rzeczowym*

*Kruszywa drogowe w/w winny spełniać normy:*

- *Mieszanka żwirowa, frakcja 0-25,0mm, klasa II – norma PN-B-11111:1996*
- *Kruszywo łamane, frakcja 0-31,5mm, klasa II, gatunek II – norma PN-B-11112:1996*

*Wykonawca winien przedstawić na żądanie Zamawiającego świadectwo zgodności na oferowane kruszywa drogowe.*

## ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

### Bieżące utrzymanie dróg gminnych 2013r.

<b>1. Równiarka</b>				
L.p.	Miejscowość	Nr drogi	Równiarka w km	w r-g
1	Liszki - Prusinowice	G 312325	2,00	8,00
2	Borek do Borowa	wewnętrzna	1,50	6,00
3	Borek do lasu	wewnętrzna	1,50	6,00
4	Trupianka	G 312335	1,00	4,00
5	Janków Dolny	G 312335 + wewn.	2,80	11,20
6	Mniszki (przez las)	G 312342 + wew	2,00	8,00
7	Kocirady	G 312337	1,50	6,00
8	Kobylak	G 312330	0,90	3,60
9	Wąkczew	G 312339+wew	2,00	8,00
10	Wichrów - Wąkczew	wewn	1,30	5,20
11	Wichrówek	G 312331	1,00	4,00
12	Wichrów - Zduny	wewnętrzna	1,50	6,00
13	Wilczkowice	wewnętrzna	0,80	3,20
14	Wilczkowice	G 312333	1,00	4,00
15	Wilczkowice-Topola Kat.	G 312343 + wewn	2,00	8,00
16	Leszcze - Wilczkowice	wewnętrzna	1,20	4,80
17	Lubinek	G 312347 + wewn	0,80	3,20
18	Lubień - Lubinek	G 312349	0,70	2,80
19	Pilichy (od G15 do G14)	312316 + wewnętrzna	3,00	12,00
20	Mikołajew	wewn. od OSP	0,60	2,40
21	Siemczyce	G 312321 + wewn.	1,00	4,00
22	Zawada Górna	wewn.	0,70	2,80
23	Błonie (do lasu)	wewnętrzna	0,70	2,80
24	Błonie	wewnętrzna	0,50	2,00
25	Borki	wewn.k. stacji Celika	0,50	2,00
26	Siedlec-Koryta	G 312301+ wewn.	1,80	7,20
27	Pilichy	312315	0,40	1,60
28	Czrzastówek	wewn.	1,20	4,80
29	Gawronki	G 312310 + 11	1,00	4,00
30	Gawrony (Stare)	wewnętrzna	0,50	2,00
31	Gawrony (od PKP)	wewnętrzna	1,50	6,00
32	Kozuby - Gawrony	wewnętrzna	1,00	4,00
33	Kozuby (do łąk)	wewnętrzna	1,00	4,00
34	Prądzew-Dobrogosty	G 312309+ wewn	1,50	6,00
35	Dąbie	wewnętrzna	0,50	2,00
36	Topola Szlachecka	312307, 312313	0,10	0,40
37	Prądzew Stary	wewn	2,00	8,00
38	Rezerwa	.....	10,00	40,00
<b>Suma</b>			<b>55,00</b>	<b>220,00</b>

**ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA**

**Bieżące utrzymanie dróg gminnych 2013r.**

**2. Mieszanka żwirowa**

Nazwa materiału	Lp.	Miejsce dostawy	Nr drogi	Ilość w tonach
<b>Mieszanka żwirowa</b>	1	Borki (Celica)	wewn	50
	2	Topola Katowa	wewn	100
	3	Topola Katowa	wewn	25
	4	Wązczew (do Wichrowa)	312331	100
	5	Wązczew (do kapliczki)	wewn + 312331	100
	6	Wichrów - Zduny	wewn	75
	7	Mniszki (do lasu)	wewn	50
	8	Zduny (do składowania)	.....	25
	9	Zduny	312335	25
	10	Borek (do lasu)	wewn	125
	11	Liszki	wewn	25
	12	Topola Szlachecka	wewn	100
	13	Gawronki	wewn	100
	14	Gawrony (k zlewni)	wewn	50
	15	Kozuby	wewn	150
	16	Pilichy - Siedlec	312316	175
	17	Kolonia Siedlec - Koryta	312301	100
	18	Topola Katowa	wewn	50
	19	Kozuby (do łąk)	wewn	150
	20	Zduny	wewn	50
	21	Rezerwa	.....	350
				<b>1975</b>

**ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA**

**Bieżące utrzymanie dróg gminnych 2013r.**

**2. Kruszywo łamane 0/31,5**

Nazwa materiału	Lp.	Miejsce dostawy	Nr drogi	Ilość w tonach
<b>Kruszywo łamane 0/31,5</b>	1	Wilczkowice (Szczekacz)	wewn.	100
	2	Topola Katowa - Wilczkowice Górne	312343	75
	3	Topola Katowa	wewn.	25
	4	Borki (przy ul. Kochanowskiego)	wewn.	50
	5	Wąlczew (str południowa)	312339	100
	6	Wąlczew (str północna)	wewn.	75
	7	Mniszki do Wichrowa	wewn.	25
	8	Janków (OSP)	.....	25
	9	Kocerady do Zdun	312337	50
	10	Borów	wewn.	75
	11	Liszki	312325	75
	12	Mikołajew	wewn.	75
	13	Błonie Biadawki	wewn.	50
	14	Błonie Probstwo	wewn.	50
	15	Dąbie	wewn.	50
	16	Topola Szlachecka (od PKP)	wewn.	50
	17	Gawronki	wewn.	75
	18	Gawrony	wewn.	25
	19	Gawrony Stare	wewn.	25
	20	Gawrony	312310	50
	21	Prądzewskie Góry	312309	100
	22	Kozuby	wewn.	100
	23	Topola Szlachecka (łączniki)	312307/13	25
	24	Siedlec	wewn.	25
	25	Siedlec do Koryt	wewn.	75
	26	Pilichy (do granicy)	312315	50
	27	Zawada Górna	wewn.	75
	28	Siemszyce	312321	25
	29	Topola Królewska	wewn.	50
	30	Rezerwa	.....	200
				<b>1850</b>

<b>Podsumowanie</b>
---------------------

**Zakres rzeczowy zadania**

	<b>Zakres</b>	<b>Uwagi</b>
Równiarka w km (4 r-g/km)	55,00	214,20 r-g
Mieszanka żwirowa w t	1975,00	
Kruszywo łamane 0/31,5 w t	1850,00	
<b>Suma</b>		