
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg gminnych - Nakładki asfaltowe
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna: 1- Leźnica Mała; 2 - Bronno; 3 - Borów; 4 - Wilczkowice Średnie; 5 - Mikołajew; 6 - Wilczkowice
INWESTOR : GMINA ŁĘCZYCA
ADRES INWESTORA : 99-100 Łęczyca, ul. M.Konopnickiej 14
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marcin Wasiak
DATA OPRACOWANIA : 2013-05-17

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR :

Data opracowania
2013-05-17

Data zatwierdzenia

NAZWA : REMONT DRÓG GMINNYCH - NAKLADKI ASFALTOWE

ADRES: 1. Leźnica Mała - droga gminna wewn.
2. Bronno - droga gminna nr 312329
3. Borów - droga gminna nr 031613
4. Wilczkowice Średnie - droga gminna nr 312344
5. Mikołajew - droga gminna nr 312318
6. Wilczkowice - droga gminna wewn.

BRANŻA: DROGOWA

INWESTOR: GMINA ŁĘCZYCA

99-100 ŁĘCZYCA, UL. M.KONOPNICKIEJ 14

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNY:

1. Ułożenie nakładki asfaltowej gr 4,0cm - 5,0 cm
" Remont częściowy uszkodzonej nawierzchni asfaltowej;
" Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej;
" Skropienie asfaltem nawierzchni drogowej
" Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 4,0 cm
" Skropienie asfaltem krawędzi jezdni
" Uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy po wykonaniu nakładki kruszywem łamanym 0/31,5: Pozycje 1-5 szerokość - do 50cm ; grubość - ok. 4cm po zagęszczeniu;
Pozycja 6 szerokość - do 50cm ; grubość - ok. 15cm po zagęszczeniu

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY:

1. Leźnica Mała - droga gminna/wewn

" Długość - 80 mb
" Szerokość nawierzchni - 3,2 m
" Grubość - 4 cm
" Remonty częściowe - 10,0 m²

2. Bronno - droga gminna nr 312329

" Długość - 300,0 mb
" Szerokość nawierzchni - 3,6 m
" Grubość - 4,0 cm
" Remonty częściowe - ok. 60,0 m²

3. Borów - droga gminna nr 031613

" Długość - 300,0 mb
" Szerokość nawierzchni - 3,7 m
" Grubość - 4 cm
" Remonty częściowe - ok. 60,0 m²

4. Wilczkowice Średnie - droga gminna nr 312344

" Długość - 300,0 mb
" Szerokość nawierzchni - 3,6 m
" Grubość - 4 cm
" Remonty częściowe - ok. 100,0 m²

5. Mikołajew - droga gminna nr 312318

" Długość - 1000 mb

- " Szerokość nawierzchni - 3,7 m
- " Grubość - 4 cm
- " Remonty cząstkowe - ok. 100,0 m²

6. Wilczkowice - droga gminna/wewn.

- " Długość - 760 mb
- " Szerokość nawierzchni - 3,2 m
- " Grubość - 5 cm
- " Warstwa wyrównawcza podbudowy (kruszywo łamane 0/31,5 pochodzenia magmowego)
- 10 cm

7. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych - ok. 200,0 m² - w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wg potrzeb.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Leźnica Mała - droga gminna/wewn.			
1.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 80.0*3.2	m ² m ²	256.000	
				RAZEM	256.000
1.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 80.0*3.2	m ² m ²	256.000	
				RAZEM	256.000
1.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 80.0*3.2	m ² m ²	256.000	
				RAZEM	256.000
1.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 80.0*0.10*2	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
1.6	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm 80.0*0.5*2	m ² m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
2		Bronno - droga gminna nr 312329			
2.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 60	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
2.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 300.0*3.6	m ² m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
2.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 300.0*3.6	m ² m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
2.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 300.0*3.6	m ² m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
2.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 300.0*0.10*2	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
2.6	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm 300.0*0.5*2	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
3		Borów - droga gminna nr 031613			
3.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 60.0	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 300*3.7	m ² m ²	1110.000	
				RAZEM	1110.000
3.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 300.0*3.7	m ² m ²	1110.000	
				RAZEM	1110.000
3.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 300.0*3.7	m ² m ²	1110.000	
				RAZEM	1110.000
3.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 300*0.10*2	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.6	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm 300.0*0.5*2	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
4		Wilczkowice Średnie - droga gminna nr 312344			
4.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 100.0	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
4.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 300.0*3.6	m ² m ²	 1080.000	
				RAZEM	1080.000
4.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 300.0*3.6	m ² m ²	 1080.000	
				RAZEM	1080.000
4.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 300.0*3.6	m ² m ²	 1080.000	
				RAZEM	1080.000
4.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 300.0*0.10*2	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
4.6	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm 300.0*0.5*2	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
5		Mikołajew - droga gminna nr 312318			
5.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 100.0	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
5.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1000.0*3.7	m ² m ²	 3700.000	
				RAZEM	3700.000
5.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1000.0*3.7	m ² m ²	 3700.000	
				RAZEM	3700.000
5.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1000.0*3.7	m ² m ²	 3700.000	
				RAZEM	3700.000
5.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 1000.0*0.10*2	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
5.6	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm 1000.0*0.5*2	m ² m ²	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
6		Wilczkowice - droga gminna/wewn.			
6.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 760*3.2	m ² m ²	 2432.000	
				RAZEM	2432.000
6.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 760*3.7	m ² m ²	 2812.000	
				RAZEM	2812.000
6.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 760*3.2	m ² m ²	 2432.000	
				RAZEM	2432.000
6.4	KNNR 6 0308-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 760*3.2	m ² m ²	 2432.000	
				RAZEM	2432.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 760*0.10*2	m ² m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
6.6	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 15 cm 760*0.5*2	m ² m ²	760.000	
				RAZEM	760.000
7		Remonty cząstkowe nawierzchni wg potrzeb			
7.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000