

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M.  
GAWRONY**

Lokalizacja:

**GAWRONY - ORACZEW**

**dz. nr 105, 111, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1 w obrębie ewid.  
Gawrony gm. Łęczyca**

Zamawiający:

**GMINA ŁĘCZYCA**

**99-100 ŁĘCZYCA**

**UL. M. KONOPNICKEJ 14**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.**

**99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2013-06-14

Kluczula:

**CPV 45233140-2**

**PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. GAWRONY**

Stawka robocizny: 13,00  
Waluta: złoty  
Identyfikator kosztorysu: Gawrony-Oraczew P

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 2013-06-14 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01 103-7 Ścinanie piłą mechaniczną drzew	szt	4,00		
2	KNR 2-01 105-7 Mechaniczne karczowanie pni	szt	11,00		
3	KNR 2-01 110-1 Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km dłuźyc	m3	17,66		
4	KNR 2-01 110-3 Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi	mp	52,00		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2 Roboty ziemne</b>					
5	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,36		
6	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	2 021,30		
<b>Razem rozdział 2: Roboty ziemne</b>					
<b>3 Podbudowa</b>					
7	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	2 021,30		
8	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr. pow.15 cm po zagęszczeniu [R=5;M=5;S=5]	m2	2 021,30		
<b>Razem rozdział 3: Podbudowa</b>					
<b>4 Nawierzchnia</b>					
9	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	1 270,90		
10	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 270,90		
11	KNR 2-31 310-1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	1 270,90		
12	KNR 2-31 310-2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu	m2	1 270,90		
<b>Razem rozdział 4: Nawierzchnia</b>					
<b>5 Pobocza</b>					
13	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	717,20		
14	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=3]	m2	-717,20		
<b>Razem rozdział 5: Pobocza</b>					
<b>6 Rowy</b>					
15	KNR 2-31 1403-6 Oczyszczanie rowów z namotu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namotu 60 cm [RMS=2]	m	148,60		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16	KNR 2-01 223-2 Wykopy rowów na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 objętość do 1.50 m3 na 1 m rowu kat.gruntu III	m3	448,25		
17	KNR 2-01 213-1 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki chwytakowe o poj.chwybaka 0.25 m3, kat.gruntu I-III	m3	492,830		
<b>Razem rozdział 6: Rowy</b>					
<b>7 Przepusty</b>					
18	KNR 2-31 605-2 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m3	4,080		
19	KNR 2-31 605-5 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm - ścianka prefabrykowana	ściana	8,000		
20	KNR 2-31 605-6 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	5,000		
21	KNR 2-31 605-6 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm	m	12,000		
22	KNR 2-25 612-2 Budowa rur Arot fi 90 mm w wykopie	m	12,00		
<b>Razem rozdział 7: Przepusty</b>					
<b>8 Zjazdy</b>					
23	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	130,00		
24	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr. pow.15 cm po zagęszczeniu [R=5;M=5;S=5]	m2	130,00		
25	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	130,00		
26	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=3]	m2	-130,00		
<b>Razem rozdział 8: Zjazdy</b>					
<b>9 Oznakowanie</b>					
27	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm	szt	5,00		
28	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	6,00		
<b>Razem rozdział 9: Oznakowanie</b>					
<b>10 Obsługa geodezyjna</b>					
29	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
<b>Razem rozdział 10: Obsługa geodezyjna</b>					
<b>Razem kosztorys:</b>					
<b>PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. GAWRONY</b>					