

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZEEJ W BŁONIU

Lokalizacja:

BŁONIE

dz. nr 204/3; 204/1; 200; w obrębie Błonie gm. Łęczycza

Zamawiający:

GMINA ŁĘCZYCA

99-100 ŁĘCZYCA

UL. M. KONOPNICKEJ 14

Opracowany przez:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.

99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A

Kosztorys sporządził

Data: 2013-06-14

Klauzula:

CPV 45233140-2

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZEEJ W BŁONIU

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Błonie wewnętrzne P

wyk.dn: 2013-06-14 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty ziemne					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,08		
2	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	262,35		
3	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	150,00		
Razem rozdział 1: Roboty ziemne					
2 Podbudowa					
4	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	412,35		
5	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr. pow.15 cm po zagęszczeniu [R=5;M=5;S=5]	m2	412,35		
Razem rozdział 2: Podbudowa					
3 Nawierzchnia					
6	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	292,44		
7	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	292,44		
8	KNR 2-31 310-1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	292,44		
9	KNR 2-31 310-2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu	m2	292,44		
Razem rozdział 3: Nawierzchnia					
4 Pobocza					
10	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	119,91		
11	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=3]	m2	-119,91		
Razem rozdział 4: Pobocza					
5 Rowy					
12	KNR 2-01 223-2 Wykopy rowów na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 objętość do 1.50 m3 na 1 m rowu kat.gruntu III	m3	76,10		
13	KNR 2-01 213-1 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odl.do 1.0 km - koparki chwytakowe o poj.chwybaka 0.25 m3, kat.gruntu I-III	m3	76,100		
Razem rozdział 5: Rowy					
6 Przepusty					
14	KNR 2-31 605-2 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m3	8,400		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15	KNR 2-31 605-5 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm - ścianka prefabrykowana	ściana	6,000		
16	KNR 2-31 605-5 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm - ścianka prefabrykowana	ściana	2,00		
17	KNR 2-31 605-8 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 60 cm	m	12,000		
18	KNR 2-31 605-6 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm	m	23,000		
19	KNR 2-25 612-2 Budowa rur Arot fi 90 mm w wykopie	m	7,00		
Razem rozdział 6: Przepusty					
7 Zjazdy					
20	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	175,00		
21	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr. pow.15 cm po zagęszczeniu [R=5;M=5;S=5]	m2	175,00		
22	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	175,00		
23	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=3]	m2	-175,00		
24	KNR 2-31 104-1 Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	15,00		
25	KNR 2-31 511-3 Demontaż i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku [R=1,7;S=1,7]	m2	15,00		
Razem rozdział 7: Zjazdy					
8 Oznakowanie					
26	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm	szt	3,00		
27	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	4,00		
Razem rozdział 8: Oznakowanie					
9 Obsługa geodezyjna					
28	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
Razem rozdział 9: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DRUGI WEWNĘTRZEEJ W BŁONIU					