

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa nawierzchni ciągu dróg gm. nr 312315, 312316, 312317 Mikołajew - Pruski - Pilichy ok. 3,8km  
- II etap wykonanie warstwy ścieralnej  
ADRES INWESTYCJI : Mikołajew, Pruski, Pilichy  
INWESTOR : GMINA ŁĘCZYCA  
ADRES INWESTORA : 99-100 Łęczyca, ul. M.Konopnickiej 14  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marcin Wasiak  
DATA OPRACOWANIA : 2014-06-27

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA:

INWESTOR :

Data opracowania  
2014-06-27

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Mikołajew - Pruski - Pilichy</b>			
1.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 3763.0*4.0+56*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15276.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15276.000</b>
1.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3763.0*4.0+56*4.0+6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15282.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15282.000</b>
1.3	KNNR 6 0308-02	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
1.4	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 3763.0*4.0+56*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15276.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15276.000</b>
1.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 3763.0*0.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 752.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>752.600</b>
1.6	KNR 2-23 0104-03	Pobocza z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 3763.0*1.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9407.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9407.500</b>
1.7	KNR 2-23 0104-04	Pobocza z kruszyw łamanych - warstwa górna dodatek za każdy 1 cm (łącznie grubość poz. nr 1.6 i 1.7 = 3cm) -2*(3763.0*1.25*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 -18815.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-18815.000</b>
1.8		Obsługa geodezyjna, w tym: roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>