

Dotyczy: postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej nr 312328 we wsi Bronno - Łęka

W związku z zapytaniem dotyczącym niżej wymienionych rozbieżności:

Projekt	Przedmiar
Odcinek 0+000 – 0+200 oraz 1+300 – 2+092	
Warstwa ścieralna gr. 3 cm	Warstwa ścieralna gr. 2 cm
Warstwa wiążąca gr. 5 cm	Warstwa wiążąca gr. 3 cm
Podbudowa z mieszanki mineralnej stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm 0/31,5	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-60, gr. 15 cm
Odcinek 0+200 – 1+300	
Warstwa ścieralna gr. 3 cm	Warstwa ścieralna gr. 2 cm
Warstwa wiążąca gr. 5 cm	Warstwa wiążąca gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm	-
Geosiatka	-
Podbudowa z piasku średnioziarnistego stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 15 cm	Kruszywo naturalne stabilizowane cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 15 cm
Podbudowa z piasku średnioziarnistego stabilizowanego cementem $R_m=1,5\text{MPa}$ gr. 15 cm	Piasek średnioziarnisty gr. 15 cm

Urząd Gminy wyjaśnia, że zakres zamówienia dotyczący w/w drogi należy odczytywać w następującej kolejności:

1. PRZEDMIAR ROBÓT
2. PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY
3. PROJEKT BUDOWLANY – PODSTAWOWY

Przedmiotem zamówienia są wielkości i zakresy określone w przedmiarze