

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA: *Bieżące utrzymanie dróg na terenie gm. Łęczycza*

ADRES: GMINA ŁĘCZYCA, DROGI GMINNE

BRANŻA: DROGOWA

INWESTOR: GMINA ŁĘCZYCA
99-100 ŁĘCZYCA, UL. M.KONOPNICKIEJ 14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Profilowanie dróg nieutwardzonych oraz uzupełnianie kruszywem ubytków na ich nawierzchniach

2. OPIS SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA

- *Profilowanie (równanie) za pomocą równiarki samojezdnej nawierzchni dróg nieutwardzonych – długość ok. 50,00 km, przyjmuje się ok. 4 godziny pracy równiarki na 1 km drogi.*
- *Uzupełnienie kruszywem naturalnym ubytków w nawierzchni dróg nieutwardzonych - dostawa 2900 ton mieszanki żwirowej oraz 1650 ton kruszywa łamanego 0/31,5. Pracę równiarki należy zsynchronizować z dostawą kruszywa w celu rozplanowania i profilowania.*

Szczegółowy opis lokalizacji prac zgodnie z zestawieniem „zakres zamówienia”

Kruszywa drogowe w/w winny spełniać normy:

- *Mieszanka żwirowa, frakcja 0-25,0mm, klasa II – norma PN-B-11111:1996*
- *Kruszywo łamane, frakcja 0-31,5mm, klasa II, gatunek II – norma PN-B-11112:1996*

Wykonawca winien przedstawić na żądanie Zamawiającego świadectwo zgodności na oferowane kruszywa drogowe.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych 2015r.

Profilowanie dróg nieutwardzonych oraz uzupełnianie kruszywem ubytków na ich nawierzchniach

1. Równiarka

L.p.	Miejscowość	Nr drogi	Równiarka w km	w r-g
1	Liszki - Prusinowice	G 312325	2,00	8,00
2	Borek do Borowa	wewnętrzna	1,40	5,60
3	Borek do lasu	wewnętrzna	1,70	6,80
4	Janków Dolny	G 312335	2,50	10,00
5	Kocerady	312337 + wewn	2,00	8,00
6	Leźnica Mała (Kobylak)	G 312330	0,90	3,60
7	Bronno (małe)	wewn	0,30	1,20
8	Mniszki (od Wichrowa)	G 312340, 42	1,00	4,00
9	Mniszki (w str rzeki)	wewn	0,70	2,80
10	Krzepocin - Parądzice	wewn	0,70	2,80
11	Wąkczew	G 312331+wew	2,30	9,20
12	Wichrów - Wąkczew	312339, wewn	1,80	7,20
13	Wichrówek	wewn	1,00	4,00
14	Wichrów - Zduny	wewnętrzna	0,50	2,00
15	Wilczkowice	G 312333	1,20	4,80
16	Topola Kat.	wewn	0,50	2,00
17	Leszcze - Wilczkowice	wewnętrzna	1,20	4,80
18	Lubinek	G 312349 + wewn	0,80	3,20
19	Pilichy	G 312346, 15	1,50	6,00
20	Mikołajew	wewn. od OSP	0,60	2,40
21	Siemczyce	G 312321 + wewn.	1,00	4,00
22	Zawada	G 312322 + wewn.	1,90	7,60
23	Błonie (do lasu)	wewnętrzna	0,70	2,80
24	Błonie (biadawki, probostwo, do łąk)	wewnętrzna	2,90	11,60
25	Siedlec-Koryta+Kolonja	G 312301+ wewn.	2,20	8,80
26	Siedlec - Szarowizna	wewn	0,50	2,00
27	Garbalin	G 312305 + wewn	0,80	3,20
28	Czrzastówek	wewn.	1,20	4,80
29	Dąbie	wewnętrzna	0,50	2,00
30	Gawrony - Dobrogosty	G 312310 + 11+ wewn	1,00	4,00
31	Gawrony	wewnętrzna	1,50	6,00
32	Kozuby - Gawrony	wewnętrzna	1,00	4,00
33	Kozuby (do łąk)	wewnętrzna	2,00	8,00
34	Prądzew-Dobrogosty	G 312309+ wewn	1,50	6,00
35	Prądzew Stary	wewn	0,70	2,80
36	Borki	wewn.k. stacji Celika	0,50	2,00
37	Dzierzbietów Mały	wewn	0,50	2,00
38	Rezerwa	5,00	20,00
Suma			50,00	200,00

bieżące utrzymanie dróg gminnych 2015r.

Profilowanie dróg nieutwardzonych oraz uzupełnianie kruszywem ubytków na ich nawierzchniach

2. Mieszanka żwirowa

Nazwa materiału	Lp.	Miejsce dostawy	Nr drogi	Ilość w tonach
Mieszanka żwirowa	1	Wichrów (od utwardzonego w 2014r. do łąk)	wewn.	150
	2	T. Królewska - T.Szlachecka (do drogi 312307)	wewn.	300
	3	Kozuby (od dr. Pow. w str. Kraj.)	wewn.	200
	4	Kozuby (od dr. Pow. W str. łąk)	wewn.	200
	5	Kozuby (od dr. Pow. W str. łąk)	wewn.	200
	6	Prądzew (w str. Kuchar)	wewn.	400
	7	Prądzewskie Góry	312309	100
	8	Topola Katowa - Lubień	wewn.	75
	9	Siedlec (w str. parku)	wewn.	100
	10	Garbalin	wewn.	250
	11	Siedlec Kolonia (w str. Daszyny)	312303	25
	12	Siemczyce	312321	50
	13	Błonie (w str. lasu)	wewn.	50
	14	Bronno (w str. Mostu na rzece Zian)	wewn.	100
	15	Borek (w str. lasu)	wewn.	100
	16	Borek - Borów	wewn.	50
	17	Leźnica Mała (parking przy Kościele)	wewn.	25
	18	Leźnica Mała (Kobylak do ostatniej zabudowy)	312330	50
	19	Wąkczew - Wichrów	312331	75
	20	Wichrów (od dr. Woj. do dr. 312339)	wewn.	100
	21	Leźnica Mała (od Trupianki w str. Zdun)	312335	75
	22	Leźnica Mała (Kocerady) - Zduny	312337	50
	23	Mniszki	wewn.	50
	24	Mniszki (przez las)	wewn.	50
	25	Krzepocin Drugi (od dr. Pow do Parądzic)	wewn.	75
				2900

Bieżące utrzymanie dróg gminnych 2015r.

Profilowanie dróg nieutwardzonych oraz uzupełnianie kruszywem ubytków na ich nawierzchniach

3. Kruszywo łamane 0/31,5

Nazwa materiału	Lp.	Miejsce dostawy	Nr drogi	Ilość w tonach
Kruszywo łamane 0/31,5	1	Leszcze (Obrywka) pobocza	312344	25
	2	Wilczkowice (Szczekacz)	wewn.	25
	3	Wilczkowice (do dawnego SKR)	312333	50
	4	Topola Królewska (parking przy Kościele)	wewn.	50
	5	Kozuby (od dr. Kraj. w str. Kozub)	wewn.	100
	6	Kozuby (od 312310 w str. Dr. Kraj)	wewn.	50
	7	Kozuby (od dr. Kraj. w str. Wsch.)	312310	50
	8	Prądzewskie Góry	312309	25
	9	Gawrony (do granicy gm. od torów PKP)	wewn.	25
	10	Topola Szlachecka	wewn.	25
	11	T. Szlachecka (od asfaltu w str. torów PKP)	wewn.	100
	12	Chrzastówek (koło stawu)	wewn.	25
	13	Dzierzbietów Mały (do dr. Kraj.)	wewn.	25
	14	Lubień (koło budynku wspólnoty mieszk.)	wewn.	25
	15	Topola Katowa (od drogi 312343 w str. Pn.	wewn.	25
	16	Dąbie (od asfaltu do końca drogi)	wewn.	50
	17	Siedlec (parking przy kościele, szkole)	wewn.	50
	18	Siedlec (od Kolejowej do Koryt)	wewn.	50
	19	Siedlec Kolonia - Koryta	312301	50
	20	Siedlec (od stodoły)	312316	100
	21	Mikołajew (k. OSP)	wewn.	25
	22	Błonie (przy kościele)	wewn.	25
	23	Zawada Górna	wewn.	25
	24	Zawada (między drogą pow. a gm. 312324)	wewn.	25
	25	Bronno (od dr. 031613 w str. mostu)	wewn.	25
	26	Bronno (Małe)	wewn.	25
	27	Borek (k. Sołtysa)	wewn.	50
	28	Wąkczew	wewn.	25
	29	Wichrów - Wąkczew	312339	50
	30	Leźnica Mała (Kocerady) Zduny	312337	75
	31	Karkosy (od dr. 703 w str. Jankowa)	312335	100
	32	Janków (przy OSP)	wewn.	25
	33	Liszki (na końcu drogi)	312325	25
	34	Wichrów (od 312340 do 703)	wewn.	25
	35	Janków (za asfaltem)	312340	25
	36	Lubień (Celika)	wewn.	50
	37	Pruski (k. OSP)	wewn.	25
	38	Łęczyca (parking cmentarz)	wewn.	50
	39	Rezerwa	50
				1650

Podsumowanie

Bieżące utrzymanie dróg gminnych 2014r.

Profilowanie dróg nieutwardzonych oraz uzupełnianie kruszywem ubytków na ich nawierzchniach

	Zakres	Uwagi
Równiarka w km (4 r-g/km)	50,00	240,00 r-g
Mieszanka żwirowa w t	2900,00	
Kruszywo łamane 0/31,5 w t	1650,00	
Suma		