

# Przedmiar robót

**Inwestycja** Organizacja placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Błoniu

**Adres:** Błonie 33  
99-100 Łęczycza

**Kody CPV:** 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

**Inwestor:** Gmina Łęczycza  
Marii Konopnickiej 14  
99-100 Łęczycza

**Wykonawca:** DWK projekt Wojciech Kulawik  
Al. N.M.P. 69  
42-217 Częstochowa

**Sporządził:** mgr inż. Wojciech Kulawik  
**Data opracowania:** lipiec 2015

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej 23	m2 m2	23,000	23,000
2	KNR 2-31 0407-0200	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowo cementowej 22	m m	22,000	22,000
3	kalkulacja własna	Montaż ogrodzenia panelowego 53	m m	53,000	53,000
4	kalkulacja własna	Montaż furtki 1	szt. szt.	1,000	1,000
5	kalkulacja własna	Montaż urządzenia zabawowego- bujak sprężynowy 3	szt. szt.	3,000	3,000
6	kalkulacja własna	Montaż urządzenia zabawowego- karuzela tarczowa  Karuzela tarczowa o średnicy 1,25m i wysokości 0,84m, na fundamencie betonowym min.C16/20, zgodnie z dokumentacją projektową 1	szt. szt.	1,000	1,000
7	kalkulacja własna	Montaż urządzenia zabawowego- huśtawka wagowa  Huśtawka wagowa o wymiarach 3,0x0,44x1,1m, na fundamencie betonowym min.C16/20, zgodnie z dokumentacją projektową 1	szt. szt.	1,000	1,000
8	kalkulacja własna	Montaż urządzenia zabawowego- huśtawka wahadłowa podwójna  Huśtawka wahadłowa podwójna, na fundamencie betonowym min.C16/20, zgodnie z dokumentacją projektową 1	szt. szt.	1,000	1,000
9	kalkulacja własna	Montaż urządzenia zabawowego- płotek: 2x tablica dwustronna do rysowania, 1x tablica kółko i krzyżyk  Montaż urządzenia zabawowego- płotek: 2x tablica dwustronna do rysowania, 1x tablica do gry kółko i krzyżyk- urządzenie na fundamencie betonowym min. C16/20, zgodnie z dokumentacją projektową 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
10	kalkulacja własna	Montaż urządzenia zabawowego z wieżą  Montaż urządzenia zabawowego z wieżą (2x wieża czworokątna, 1x dach dwuspadowy Z, 1x pomost wiszący, 1x wejście wspinaczkowe, 1x schody z barierami, 1x zjeżdżalnia, 1x bariera, 1x tablica kółko i krzyżyk, 1x ster (koło sterowe), 1x luneta (lornetka), urządzenie na fundamencie betonowym min. C16/20, zgodnie z dokumentacją projektową 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
11	kalkulacja własna	Montaż elementów małej architektury- kosz na śmieci  Kosz na śmieci stalowy, na fundamencie betonowym, zgodnie z dokumentacją projektową 1	szt. szt.	1,000	1,000
12	kalkulacja własna	Montaż elementów małej architektury- tablica regulaminowa  Tablica regulaminowa stalowa, na fundamencie betonowym, zgodnie z dokumentacją projektową 1	szt. szt.	1,000	1,000
13	kalkulacja własna	Montaż elementów małej architektury- ławka stalowa z oparciem  Ławka stalowa z oparciem, na fundamencie betonowym, zgodnie z dokumentacją projektową 2	szt. szt.	2,000	2,000