

# Przedmiar robót

**Inwestycja** Organizacja placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej

**Adres:** Topola Królewska 67  
99-100 Łęczycza

**Kody CPV:** 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

**Inwestor:** Gmina Łęczycza  
Marii Konopnickiej 14  
99-100 Łęczycza

**Wykonawca:** DWK projekt Wojciech Kulawik  
Al. N.M.P. 69  
42-217 Częstochowa

**Sporządził:** mgr inż. Wojciech Kulawik  
**Data opracowania:** lipiec 2015

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej  Korytowanie podłoża na głębokość 20cm, ułożenie geowłókniny gramaturze 200g/m2, ułożenie i zagęszczenie nawierzchniżwirowej o grubości 20cm i frakcji 2-8mm 199	m2  m2	  199,000	199,000
2	KNR 2-31 0407-0200	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowo cementowej  50	m  m	  50,000	50,000
3		Montaż ogrodzenia panelowego  wysokość ogrodzenia 1m, słupek profilowy 40x60mm,ocynk, malowane proszkowo RAL6005,oczko 50mmx100mm, siatka fi: 4,0mm 49	m  m	  49,000	49,000
4		Montaż furtki  furtka wejściowa na plac zabaw, panelowa, o szerokości 1m,ocynk, malowana proszkowo RAL6005, oczko 50x100mm, siatkafi 4mm 1	szt.  szt.	  1,000	1,000
5		Montaż urządzenia zabawowego- bujak sprężynowy  Bujak sprężynowy (koń, motor, zebra, żyrafa), posadowiony wgruncie poprzez stalową sprężynę, betonowany betonem C16/20,zgodnie z dokumentacją projektową 4	szt.  szt.	  4,000	4,000
6		Montaż urządzenia zabawowego- karuzela tarczowa  Karuzela tarczowa o średnicy 1,25m i wysokości 0,84m, nafundamencie betonowym min.C16/20, zgodnie z dokumentacjąprojektową 1	szt.  szt.	  1,000	1,000
7		Montaż urządzenia zabawowego- karuzela wiatrak  Karuzela czteroramienna o średnicy 1,71m i wysokości 0,78m, nafundamencie betonowym min.C16/20, zgodnie z dokumentacjąprojektową 1	szt.  szt.	  1,000	1,000
8		Montaż urządzenia zabawowego z wieżą  Montaż urządzenia zabawowego z wieżą (1x wieża czworokątna, 1x dach dwuspadowy Z, 1x pomost wiszący, 1x wejście wspinaczkowe, 1x drabinka wielofunkcyjna, 1x koci grzbiet, 1x zjeżdżalnia, 1x tablica kółko i krzyżyk, 1x ster (koło sterowe), 1x luneta (lornetka), 1x ścianka sprawnościowa), urządzenie na fundamencie betonowym min. C16/20,zgodnie z dok.proj. 1	kpl.  kpl.	  1,000	1,000
9		Montaż elementów małej architektury- kosz na śmieci  Kosz na śmieci stalowy, na fundamencie betonowym, zgodnie zdokumentacją projektową 1	szt.  szt.	  1,000	1,000
10		Montaż elementów małej architektury- tablica regulaminowa  Tablica regulaminowa stalowa, na fundamencie betonowym,zgodnie z dokumentacją projektową 1	szt.  szt.	  1,000	1,000
11		Montaż elementów małej architektury- ławka stalowa z oparciem  Ławka stalowa z oparciem, na fundamencie betonowym,zgodnie z dokumentacją projektową 1	szt.  szt.	  1,000	1,000