

Dotyczy: Pytania do postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej nr 312330 w m. Leźnica Mała (Kobylak), gmina Łęczycza

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa do stabilizacji mechanicznej 0/63 mm do wykonania podbudowy pomocniczej zamiast 31,5/63 mm.

Odpowiedź:

Podbudowę pomocniczą stabilizowaną mechanicznie należy wykonać z kruszywa o frakcji 31,5/63 mm. Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie kruszywa o frakcji 0/63 mm do wykonania podbudowy pomocniczej.

Pytanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie konstrukcji drogi. Przekrój konstrukcyjny zakłada wykonanie:

- podbudowy zasadniczej gr. 8 cm
- podbudowy pomocniczej gr. 12 cm
- warstwy odsączającej z piasku o gr. 20 cm
- doprowadzenie istniejącego podłoża gruntowego do parametrów podłoża G1 poprzez wzmocnienie istniejącego podłoża warstwą kruszywa stabilizowanego cementem RM=1,5 MPa gr. 10 cm.

Przedmiar natomiast nie zawiera warstwy odsączającej i wzmocnienia istniejącego podłoża cementem. Który zapis jest prawidłowy i czym należy się kierować by prawidłowo wycenić powyższą robotę budowlaną.

Odpowiedź:

Obowiązującą i podstawową dokumentacją, na podstawie której należy oszacować koszty oferty jest projekt budowlany. Przedmiar robót traktować proszę jako dokument pomocniczy. W złożonej ofercie na wykonanie robót przewidzieć należy wszelkie elementy i parametry określone w projekcie budowlanym.

Z poważaniem:



Z up. WÓJTA
mgr Monika Kilar-Błaszczyk
SEKRETARZ GMINY