

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**DOSTAWA I MONTAŻ PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO**  
**DO STOŁÓWKI W GIMNAZJUM W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ,**  
**GMINA ŁĘCZYCA**  
**( ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ )**

**I MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU**

1. Urządzenie należy dostarczyć i zamontować w pomieszczeniu stołówki w gimnazjum w Topoli Królewskiej, gmina Łęczyca,
2. Pomieszczenie posiada przyłącze wody zimnej, przyłącze energetyczne ( gniazdo siłowe ) 400 V, instalację wentylacyjną,
3. Miejsce **przeznaczone** na montaż urządzenia posiada następujące **maksymalne** wymiary:
  - Szerokość - 1,10 m.
  - Głębokość - 0,95 m.
  - Wysokość - 1,80 m.

**II OPIS PIECA**

1. Piec konwekcyjno-parowy 20 półkowy o mocy do 29 kW, zasilany energią elektryczną – 400 V, o następujących funkcjach podstawowych:
  - System bezpośredniej produkcji pary,
  - Wentylator o zmiennym kierunku obrotów,
  - System osuszania komory pieca DRY,
  - System bezpiecznego dotyku Protek,
  - Elektroniczny panel sterowania z możliwością zapamiętywania minimum 50 programów,
  - Sonda do mierzenia temperatury rdzenia produktu,
  - System pieczenia/ gotowania Delta T,
  - Funkcja utrzymywania potrawy w pożądanej temperaturze po zakończeniu pieczenia, HOLD,
2. Wymagane wyposażenie dotykowe pieca.
  - Podstawa pod piec,
  - Kosz na pojemniki – 1 sztuka,
  - Wózek do pieca,
  - Automatyczny system myjący,
  - Okap wentylacyjny współpracujący bezpośrednio z piecem,
  - Uzdatniacz wody,
  - Zestaw pojemników – 1 komplet przewidziany dla danego typu pieca,

### **III ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM**

1. Dostawa pieca zgodnie ze specyfikacją wg pkt. II,
2. Podłączenie pieca do energii elektrycznej, wody zimnej oraz podłączenie okapu do istniejącego systemu wentylacyjnego stołówki,
3. Uruchomienie i rozruch urządzenia,
4. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi urządzenia,
5. Przekazanie niezbędnych dokumentów dotyczących urządzenia ( gwarancja, **instrukcja obsługi**, atesty, dopuszczenia ). Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w **języku polskim**,

### **IV UWAGI I WYMAGANIA DODATKOWE**

1. Termin realizacji dostawy, montażu, uruchomienia urządzenia oraz przeprowadzenia szkolenia – 14 dni licząc od daty podpisania umowy,
2. **Minimalny** okres gwarancji – 24 miesiące od daty protokółarnego odbioru urządzenia,
3. Wyznacza się maksymalny okres usunięcia usterki w okresie gwarancji na 48 godzin od daty zgłoszenia ( telefon, fax )
4. Dostarczone urządzenie winno posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do obrotu na rynku polskim,
5. Zamawiający wymaga, aby dostawcy urządzenia dokonali wizytacji miejsca przeznaczonego na montaż urządzenia,
6. Po wykonaniu dostawy, montażu oraz szkolenia zostanie sporządzony stosowny protokół odbioru podpisany przez strony,
7. Płatność na podstawie złożonej faktury ( po podpisaniu protokołu ) w terminie 14 dni,