

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA: **BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GM. ŁĘCZYCA**

ADRES: GMINA ŁĘCZYCA, DROGI GMINNE

INWESTOR: GMINA ŁĘCZYCA, 99-100 ŁĘCZYCA, UL. M.KONOPNICKIEJ 14

1. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Profilowanie dróg nieutwardzonych oraz uzupełnianie kruszywem ubytków na ich nawierzchniach.

2. OPIS SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA

- *Profilowanie (równanie) za pomocą równiarki samojezdnej nawierzchni dróg nieutwardzonych – długość ok . 59,00 km, przyjmuje się 4 godziny pracy równiarki na 1 km drogi.*
- *Zagęszczanie mechaniczne za pomocą walca 10-20 t z wibracją nawierzchni dróg nieutwardzonych – długość ok . 59,00 km, przyjmuje się 2 godziny pracy walca na 1 km drogi.*
- *Uzupełnienie kruszywem pochodzenia magmowego ubytków w nawierzchni dróg nieutwardzonych - dostawa 1200 ton kruszywa łamanego frakcji 0/31,5.*
- *Uzupełnienie kruszywem naturalnym ubytków w nawierzchni dróg nieutwardzonych - dostawa 2500 ton żwiru gruboziarnistego frakcji >2,0 – 63,0[mm].*

Zamawiający zastrzega, iż nie przewiduje dostawy kruszywa innego niż pochodzenia magmowego - dotyczy to również kruszywa wapiennego czy dolomitowego.

Koszt zakupu, załadunku i transportu ponosi Wykonawca. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego kruszywa. W przypadku dowozu kruszywa niespełniającego określonych norm (frakcji) oraz zawierających elementy szkodliwe i niebezpieczne wykonawca na własny koszt usunie wysypane kruszywo z drogi w terminie wskazanym przez Zamawiającego i dostarczy na własny koszt kruszywo spełniające warunki określone w niniejszym opisie zamówienia. Kruszywo powinno obowiązywać normy i posiadać odpowiedni atest.

Wykonawca dostosuje tonaż środków transportowych do warunków terenowych, możliwości przejazdu oraz ograniczeń tonażowych dla każdej z kategorii dróg. Wykonawca winien uwzględnić konieczność rozładunku przywiezionego materiału.

Każda dostawa kruszywa będzie posiadać aktualny kwit przewozowy lub dokument WZ. W przypadku dostaw kruszywa konieczne będzie każdorazowe dostarczanie aktualnego dokumentu WZ z kopalni, dla której Wykonawca dostarczył certyfikat z badań jakościowych bądź deklarację zgodności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości i wagi dostarczonego kruszywa, na każde jego żądanie.

W przypadku podejrzenia, iż dostarczony materiał nie spełnia warunków określonych normą Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań laboratoryjnych dostarczonych materiałów. Brak spełnienia parametrów wymaganych normą skutkować będzie potrąceniem z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kosztów zleconych badań.

Wykaz norm obowiązujących dla kruszywa oraz żwiru gruboziarnistego podano w specyfikacji technicznej.

Za dostarczone kruszywo niespełniające wymagań normy Wykonawca nie ma prawa żądać zapłaty i zobowiązany jest dostarczyć właściwy materiał w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, aby roboty polegające na profilowaniu i zagęszczaniu były wykonywane przez osobę na podstawie umowy o pracę.

Pracę równiarki i walca należy zsynchronizować z dostawą kruszywa w celu rozplanowania, profilowania oraz zagęszczenia nawierzchni drogi.

Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie Zamawiającemu minimum 2 dni robocze wcześniej o miejscu prowadzonych prac. **Wymagania dotyczące zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej.** Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji nie mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz winny spełniać procedury określone w przepisach BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

Szczegółowy opis lokalizacji prac zgodnie z zestawieniem rzeczowym

Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

Integralną częścią niniejszego opisu są:

- Załączniki nr 1 – 4 do wzoru umowy (załącznik nr 7.1 – 7.4 do SIWZ)
- Mapa wbudowania kruszywa (załącznik nr 6.2. do SIWZ)
- Mapa pracy równiarki i walca (załącznik nr 6.3. do SIWZ)
- STWiORB (załącznik nr 6.4. do SIWZ)

-