

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Chrzastówek oraz Lubień, Gmina Łęczycza”.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

43325000-7 – wyposażenie parków i placów zabaw,

45112720-8 – roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,

Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Chrzastówek oraz Lubień, Gmina Łęczycza.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Łęczycy.

Lokalizacja inwestycji:

Chrzastówek: 112 w jednostce ewidencyjnej 100405 2 Łęczycza w obrębie ewidencyjnym Chrzastówek..

Lubień: 134 w jednostce ewidencyjnej 100405 2 Łęczycza w obrębie ewidencyjnym Lubień.

Otwarta Strefa Aktywności w Chrzastówku:

Przedmiotem inwestycji jest budowa Otwartej Strefy Aktywności o łącznej powierzchni ok. 180 m². W skład wyposażenia terenu wchodzi: siłownia plenerowa z projektowaną nawierzchnią naturalną trawiastą, cztery ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, regulamin siłowni plenerowej, stolik do szachów z ławkami oraz stół betonowy do ping-ponga oraz drzewo ozdobne.

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 16630:2015-06. i planem zagospodarowania terenu. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Montaż urządzeń mogą wykonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów urządzeń oraz w oparciu o instrukcję montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Urządzenia wyposażenia siłowni plenerowej muszą zostać zamontowane na prefabrykatedach betonowych zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia składające się na zamówienie muszą być projektowane i wykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami lub atest fabryczny – deklaracje zgodności z normą PN-EN 16630:2015-06.

Wszystkie urządzenia montowane na terenie siłowni plenerowej powinny posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji oraz powinny być zgodne z polskimi normami i montowane z zachowaniem wyznaczonych stref bezpieczeństwa zgodnie z opracowaniem. Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm.

Urządzenia siłowni plenerowej przedstawiono poniżej:

1. Urządzenie do ćwiczeń Twister + Wioślarz – 1 szt.
2. Urządzenie do ćwiczeń Orbitrek + Narciarz – 1 szt.
3. Urządzenie do ćwiczeń Biegacz + Koła Tai Chi – 1 szt.
4. Urządzenie do ćwiczeń Motyl ściskający + Motyl rozciągający – 1 szt.
5. Stojak rowerowy – 1 szt.

6. Kosz na śmieci – 2 szt.
7. Regulamin siłowni – 1 szt.
8. Ławka z oparciem – 4szt.
9. Stół do gry w szachy/warcaby – 1 szt.
10. Stół betonowy do ping-ponga – 1 szt.

Ad 1. Urządzenie do ćwiczeń Twister + Wioślarz – 1 szt. rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania;

Ad. 2) Urządzenie do ćwiczeń Orbitrek + Narciarz - 1 szt.- rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Ad. 3) Urządzenie do ćwiczeń Biegacz + Koła Tai Chi - 1 szt. - rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Ad. 4) Urządzenie do ćwiczeń Motyl ściskający + Motyl rozciągający - 1 szt. - rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Ad. 5) Stojak rowerowy - 1 szt. - rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Ad. 6) Kosz na śmieci – 1 szt. - rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Ad. 7) Regulamin siłowni – 1 szt. - rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Ad. 8) Ławka z oparciem – 1 szt. - rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Ad. 9) Stół do gry w szachy/warcaby – 1 szt. - rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Ad. 10 Stół betonowy do ping-ponga – 1 szt. - rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Zieleń:

Należy wykonać nawierzchnię trawiastą z dowiezieniem ziemi urodzajnej w strefie siłowni plenerowej (pow. Ok. 180 m²).

Trawnik należy wykonać siewem mieszanki traw na gruncie rodzimym, np.

- Życica trwała – 25%
- Kostrzewa czerwona – 50%
- Kostrzewa owcza – 10%
- Wiechlina łąkowa – 15%

Nasadenia:

- drzewo liściaste (np. Acer platanoides – klon pospolity), pojemnik min. C40, obwód pnia na wysokości 1m min. 10-20 cm, wysokość min. 200-300 cm.

Otwarta Strefa Aktywności w Lubieniu:

Przedmiotem inwestycji jest budowa Otwartej Strefy Aktywności o łącznej powierzchni ok. 180 m². W skład wyposażenia terenu wchodzi: siłownia plenerowa z projektowaną nawierzchnią naturalną trawiastą, cztery ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, regulamin

siłowni plenerowej, stolik do szachów z ławkami oraz stół betonowy do ping-ponga oraz drzewo ozdobne.

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 16630:2015-06. i planem zagospodarowania terenu. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Montaż urządzeń mogą wykonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów urządzeń oraz w oparciu o instrukcję montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Urządzenia wyposażenia siłowni plenerowej muszą zostać zamontowane na prefabrykacjach betonowych zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia składające się na zamówienie muszą być projektowane i wykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami lub atest fabryczny – deklaracje zgodności z normą PN-EN 16630:2015-06.

Wszystkie urządzenia montowane na terenie siłowni plenerowej powinny posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji oraz powinny być zgodne z polskimi normami i montowane z zachowaniem wyznaczonych stref bezpieczeństwa zgodnie z opracowaniem. Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm.

Urządzenia siłowni plenerowej przedstawiono poniżej:

1. Urządzenie do ćwiczeń Twister + Wioślarz – 1 szt.
2. Urządzenie do ćwiczeń Orbitrek + Narciarz – 1 szt.
3. Urządzenie do ćwiczeń Biegacz + Koła Tai Chi – 1 szt.
4. Urządzenie do ćwiczeń Motyl ściskający + Motyl rozciągający – 1 szt.
5. Stojak rowerowy – 1 szt.
6. Kosz na śmieci – 2 szt.
7. Regulamin siłowni – 1 szt.
8. Ławka z oparciem – 4szt.
9. Stół do gry w szachy/warcaby – 1 szt.
10. Stół betonowy do ping-ponga – 1 szt.

Ad 1. Urządzenie do ćwiczeń Twister + Wioślarz – 1 szt. rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania;

Ad. 2) Urządzenie do ćwiczeń Orbitrek + Narciarz - 1 szt.- rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Ad. 3) Urządzenie do ćwiczeń Biegacz + Koła Tai Chi - 1 szt. - rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Ad. 4) Urządzenie do ćwiczeń Motyl ściskający + Motyl rozciągający - 1 szt. - rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Ad. 5) Stojak rowerowy - 1 szt. - rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Ad. 6) Kosz na śmieci – 1 szt. - rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Ad. 7) Regulamin siłowni – 1 szt. - rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Ad. 8) Ławka z oparciem – 1 szt. - rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Ad. 9) Stół do gry w szachy/warcaby – 1 szt. - rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Ad. 10 Stół betonowy do ping-ponga – 1 szt. - rysunek poglądowy oraz parametry techniczne zawiera dokumentacja projektowa dołączona do zapytania

Zieleń:

Należy wykonać nawierzchnię trawiastą z dowiezieniem ziemi urodzajnej w strefie siłowni plenerowej (pow. Ok. 180 m²).

Trawnik należy wykonać siewem mieszanki traw na gruncie rodzimym, np.

- Życica trwała – 25%
- Kostrzewa czerwona – 50%
- Kostrzewa owcza – 10%
- Wiechlina łąkowa – 15%

Nasadzenia:

- drzewo liściaste (np. Acer platanoides – klon pospolity), pojemnik min. C40, obwód pnia na wysokości 1m min. 10-20 cm, wysokość min. 200-300 cm.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania ofertowego, zapytania ofertowego a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Do obowiązków wykonawcy należy stosowanie się do uzgodnień jednostek opiniujących dokumentację zgłoszeniową Otwartych Stref Aktywności w Chrzążówku i Lubieniu.

Szczegółowe rozwiązania według dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załączniki nr 2, 3.1 oraz 3.2. zapytania ofertowego)

Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 15 % w stosunku do wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa podanych w Projekcie Technicznym przy uwzględnieniu wielkości terenu przeznaczonego na Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Chrzążówek i Lubień, wynikającego z projektu zagospodarowania terenu.