

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Budynek szkoły.			
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		72	m	72,000	
				RAZEM	72,000
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		80 * (0,30 + 0,25)	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
4 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
		poz.3 * 4 * 0,001	t	0,176	
				RAZEM	0,176
5 d.1		Opłata utylizacyjna - złom	t		
		poz.3 * 4 * 0,001	t	0,176	
				RAZEM	0,176
6 d.1	KNR 0-25 0402-01 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m2		
		740	m2	740,000	
				RAZEM	740,000
7 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m2		
		740	m2	740,000	
				RAZEM	740,000
8 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		50,00	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
9 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Zgrzewanie pokrycia z papy	m2		
		740 + 50	m2	790,000	
				RAZEM	790,000
10 d.1	KNR 0-21 4004-06 analogia	Montaż płyt OSB gr. 18 mm	m2		
		80 * 0,5	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
11 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		80 * (0,30 + 0,25)	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
12 d.1	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
13 d.1	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.1	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m		
		72	m	72,000	
				RAZEM	72,000