

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA : NAKLADKI ASFALTOWE NA DROGACH GMINNYCH

ADRES:

1. SIEDLEC NR 312303	- GMINA ŁĘCZYCA
2. SIEDLEC-PRUSZKI NR 312314; NR 31231	- GMINA ŁĘCZYCA
3. DĄBIE NR 312306	- GMINA ŁĘCZYCA
4. TOPOLA KATOWA NR 312343	- GMINA ŁĘCZYCA

INWESTOR

GMINA ŁĘCZYCA

99-100 ŁĘCZYCA, ul. M.KONOPNICKIEJ 14



ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNY:

1. Ułożenie nakładki asfaltowej gr 3,0 cm
 - Remont cząstkowy uszkodzonej nawierzchni asfaltowej;
 - Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej;
 - Skropienie asfaltem nawierzchni drogowej
 - Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 3,0 cm
 - Skropienie asfaltem krawędzi jezdni

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY:

1. SIEDLEC NR 312303 - GMINA ŁĘCZYCA

- Kilometraż drogi – Od 0+000 Do 1+ 000
- Długość – 1000,0 mb
- Szerokość nawierzchni
 - Od 0+000 – Do 0+920 – 4,20 m
 - Od 0+920 – Do 1+000 – 4,00 m
- Remonty cząstkowe – ok. 40,0 m²
- Uwagi pozostałe – zjazd na drogę Nr 312302 – 4,0*4,0 = 16,0 m²

2. SIEDLEC-PRUSZKI NR 312314; NR 31231 - GMINA ŁĘCZYCA

- Kilometraż drogi – Nr 312314 - Od 4+200 Do 4+670
– Nr 312316 - Od 2+660 Do 3+ 120
- Długość – Nr 312314 - 470,0 mb
– Nr 312316 - 460,0 mb
RAZEM- 930,0 mb
- Szerokość nawierzchni
 - Nr 312314
 - Od 4+200 Do 4+670 – 4,20 m
 - Nr 312316
 - Od 2+660 Do 2+950 – 4,20 m
 - Od 2+950 Do 2+975 – 4,50 m
 - Od 2+975 Do 3+090 – 4,20 m
 - Od 3+090 Do 3+120 – 5,00 m
- Remonty cząstkowe – ok. 20,0 m²
- Uwagi pozostałe – Brak

3. DĄBIE NR 312306 - GMINA ŁĘCZYCA

- Kilometraż drogi – Od 1+600 Do 1+ 900
- Długość – 300,0 mb
- Szerokość nawierzchni
 - Od 1+600 – Do 1+900 – 4,00 m
- Remonty cząstkowe – ok. 20,0 m²
- Uwagi pozostałe – Brak

4. TOPOLA KATOWA NR 312343 - GMINA ŁĘCZYCA

- Kilometraż drogi – Od 2+775 Do 3+ 275
- Długość – 500,0 mb
- Szerokość nawierzchni
 - Od 2+775 Do 3+ 275 – 4,20 m
- Remonty cząstkowe – ok. 60,0 m²
- Uwagi pozostałe – Brak

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DROGA GMINNA - SIEDLEC - 1000,0 MB			
1.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 40.0*(3.0*0.075)	t t	9.000	
				RAZEM	9.000
1.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 920.0*4.20+80*4.00+16.0	m ² m ²	4200.000	
				RAZEM	4200.000
1.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4200.00	m ² m ²	4200.000	
				RAZEM	4200.000
1.4	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 4200.00	m ² m ²	4200.000	
				RAZEM	4200.000
1.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 1010.0*0.10*2	m ² m ²	202.000	
				RAZEM	202.000
2		DROGA GMINNA - SIEDLEC - PRUSZKI - 930,0 MB			
2.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 20.0*(3.0*0.075)	t t	4.500	
				RAZEM	4.500
2.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 470.0*4.20+290.0*4.20+25.0*4.50+115.0*4.20+30.0*5.0	m ² m ²	3937.500	
				RAZEM	3937.500
2.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3937.50	m ² m ²	3937.500	
				RAZEM	3937.500
2.4	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 3937.50	m ² m ²	3937.500	
				RAZEM	3937.500
2.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 930.0*0.10*2	m ² m ²	186.000	
				RAZEM	186.000
3		DROGA GMINNA - DĄBIE - 300,0 MB			
3.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 20.0*(3.0*0.075)	t t	4.500	
				RAZEM	4.500
3.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 300.00*4.0	m ² m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
3.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1200.00	m ² m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
3.4	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 1200.00	m ² m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
3.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 300.0*0.10*2	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
4		DROGA GMINNA - TOPOLA KATOWA - 500,0 MB			
4.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 60.0*(3.0*0.075)	t t	13.500	
				RAZEM	13.500
4.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 500.00*4.20	m ² m ²	2100.000	
				RAZEM	2100.000
4.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2100.00	m ² m ²	2100.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2100.000
4.4	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 2100.00	m ² m ²	2100.000	
				RAZEM	2100.000
4.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 500.0*0.10*2	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000