

# PRZEDMIAR

**NAZWA :** REMONTY DRÓG GMINNYCH – WYKONANIE PODBUDOWY  
Z KRUSZYW ŁAMANYCH

**ADRES:** 2. KRZEPOCIN II – MNISZKI – WICHRÓW  
Droga wewnętrzna – Droga gminna nr 312341 – nr 312342 - nr 312340  
- GMINA ŁĘCZYCA

INWESTOR

**GMINA ŁĘCZYCA**  
**99-100 ŁĘCZYCA, ul. M.KONOPNICKIEJ 14**



---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PODBUDOWY TŁUCZNIEM DROGI GMINNEJ  
ADRES INWESTYCJI : CIĄG DROGOWY - KRZEPOCIN - MNISZKI - WICHRÓW  
INWESTOR : Gmina Łęczycy  
ADRES INWESTORA : 99-100 Łęczycy, ul. M.Konopnickiej 14  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M.Wasiak  
DATA OPRACOWANIA : 03.11.2008

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.11.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.95	km km	1.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.950</b>
2	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1950.0*4.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7995.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7995.000</b>
3	KSNR 6 0107-01 - analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym (kłańcem 0/31,5 mm) zagęszczanym mechanicznie - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1950.0*4.0*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	780.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>780.000</b>
4	KNNR-W 10 2513-03 analiza indywidualna	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna do 1,1 m; gr. warstwy namułu 0, 30 m (odmularka) - Z transportem urobku do 1 km Krotność = 3 780.0+100.0+500.0	m m	1380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1380.000</b>