

# PRZEDMIAR

**NAZWA :** REMONTY DRÓG GMINNYCH – WYKONANIE PODBUDOWY  
Z KRUSZYW ŁAMANYCH

**ADRES:** 1. CHRZAŚTÓWEK (Kamionka) – TOPOLA SZLACHECKA  
Droga gminna nr 312307  
- GMINA ŁĘCZYCA

INWESTOR

**GMINA ŁĘCZYCA**  
**99-100 ŁĘCZYCA, ul. M.KONOPNICKIEJ 14**



---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PODBUDOWY DROGI GMINNEJ  
ADRES INWESTYCJI : DROGA NR 312307 - CHRZAŚTÓWEK (KAMIONKA) - TOPOLA SZLACHECKA  
INWESTOR : Gmina Łęczycyca  
ADRES INWESTORA : 99-100 Łęczycyca, ul. M.Konopnickiej 14  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M.Wasiak  
DATA OPRACOWANIA : 03.11.2008

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.11.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.955	km km	0.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.955</b>
2	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 955.0*4.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4393.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4393.000</b>
3	KSNR 6 0107-01 - analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym (klińcem 0/31,5 mm) zagęszczanym mechanicznie - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 955.0*4.5*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	429.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>429.750</b>
4	KNNR-W 10 2513-03 analiza indywidualna	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna do 1,1 m; gr. warstwy namułu 0, 30 m (odmularka) - Z transportem urobku do 1 km Krotność = 2 2*230.0+1*700.0	m m	1160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1160.000</b>