

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA : REMONT DRÓG GMINNYCH ETAP II - NAKLADKI ASFALTOWE

ADRES:

1. LEŻNICA MAŁA - BRONNO NR 312329	- GMINA ŁĘCZYCA
2. SIEDLEC (Nowa Wieś) NR 312302	- GMINA ŁĘCZYCA
3. TOPOLA KATOWA - LUBIEŃ NR 312343	- GMINA ŁĘCZYCA
4. TOPOLA KATOWA – BORKI NR 312346	- GMINA ŁĘCZYCA
5. GARBALIN NR 312305	- GMINA ŁĘCZYCA
6. PRUSZKI NR 312314	- GMINA ŁĘCZYCA

INWESTOR

GMINA ŁĘCZYCA

99-100 ŁĘCZYCA, ul. M.KONOPNICKIEJ 14



PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg gminnych - Nakładki asfaltowe
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna: 1 - Leźnica Mała - Bronno; 2-Siedlec (Nowa Wieś); 3-Topola Katowa - Lubień; 4-Topola Katowa - Borki; 5-Garbalin; 6-Pruski
INWESTOR : Gmina Łęczycza
ADRES INWESTORA : 99-100 Łęczycza, ul. M.Konopnickiej 14
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marcin Wasiak
DATA OPRACOWANIA : 2009-06-18

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR :

Data opracowania
2009-06-18

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DROGA GMINNA - LEŻNICA MAŁA - BRONNO - 350,0 MB			
1.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 40.0	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
1.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 350.0*3.50	m ² m ²	 1225.000	
				RAZEM	1225.000
1.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 350.0*3.5	m ² m ²	 1225.000	
				RAZEM	1225.000
1.4	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 350.0*3.5	m ² m ²	 1225.000	
				RAZEM	1225.000
1.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 350.0*0.10*2	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
2		DROGA GMINNA - SIEDLEC (Nowa Wieś) - 875,0 MB			
2.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 200.0	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
2.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 875.0*4.0	m ² m ²	 3500.000	
				RAZEM	3500.000
2.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 875.0*4.0	m ² m ²	 3500.000	
				RAZEM	3500.000
2.4	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 875.0*4.0	m ² m ²	 3500.000	
				RAZEM	3500.000
2.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 875.0*0.10*2	m ² m ²	 175.000	
				RAZEM	175.000
3		DROGA GMINNA - TOPOLA KATOWA - LUBIEŃ - 610,0 MB			
3.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 60.0	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
3.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 610.0*4.20	m ² m ²	 2562.000	
				RAZEM	2562.000
3.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 610.0*4.2	m ² m ²	 2562.000	
				RAZEM	2562.000
3.4	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 610.0*4.2	m ² m ²	 2562.000	
				RAZEM	2562.000
3.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 610.0*0.10*2	m ² m ²	 122.000	
				RAZEM	122.000
4		DROGA GMINNA - TOPOLA KATOWA - BORKI - 1600,0 MB			
4.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 50.0	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
4.2	KSNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1600.0*4.2	m ² m ²	 6720.000	
				RAZEM	6720.000
4.3	KSNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1600.0*4.2	m ² m ²	 6720.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6720.000
4.4	KSNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 1600.0*4.2	m ² m ²	6720.000	
				RAZEM	6720.000
4.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 1600*0.1*2	m ² m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
5		DROGA GMINNA - GARBALIN - 500,0 MB			
5.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 20.0	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
5.2	KSNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 500.0*3.8	m ² m ²	1900.000	
				RAZEM	1900.000
5.3	KSNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 500.0*3.8	m ² m ²	1900.000	
				RAZEM	1900.000
5.4	KSNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 500.0*3.8	m ² m ²	1900.000	
				RAZEM	1900.000
5.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 500.0*0.1*2	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
6		DROGA GMINNA - PRUSZKI- 1500,0 MB			
6.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 60.0	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
6.2	KSNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1500.0*4.2	m ² m ²	6300.000	
				RAZEM	6300.000
6.3	KSNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1500.0*4.2	m ² m ²	6300.000	
				RAZEM	6300.000
6.4	KSNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 1500.0*4.2	m ² m ²	6300.000	
				RAZEM	6300.000
6.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 1500*0.1*2	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000