

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA : REMONT DRÓG GMINNYCH ETAP II - NAKLADKI ASFALTOWE

ADRES:

1. LEŹNICA MAŁA - BRONNO NR 312329	- GMINA ŁĘCZYCA
2. SIEDLEC (Nowa Wieś) NR 312302	- GMINA ŁĘCZYCA
3. TOPOLA KATOWA - LUBIEŃ NR 312343	- GMINA ŁĘCZYCA
4. TOPOLA KATOWA – BORKI NR 312346	- GMINA ŁĘCZYCA
5. GARBALIN NR 312305	- GMINA ŁĘCZYCA
6. PRUSZKI NR 312314	- GMINA ŁĘCZYCA

INWESTOR

GMINA ŁĘCZYCA

99-100 ŁĘCZYCA, ul. M.KONOPNICKIEJ 14



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- NAZWA :** REMONT DRÓG GMINNYCH ETAP II - NAKLADKI ASFALTOWE
- ADRES:**
- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. LEŻNICA MAŁA - BRONNO NR 312329 | - GMINA ŁĘCZYCA |
| 2. SIEDLEC (Nowa Wieś) NR 312302 | - GMINA ŁĘCZYCA |
| 3. TOPOLA KATOWA - LUBIEŃ NR 312343 | - GMINA ŁĘCZYCA |
| 4. TOPOLA KATOWA – BORKI NR 312346 | - GMINA ŁĘCZYCA |
| 5. GARBALIN NR 312305 | - GMINA ŁĘCZYCA |
| 6. PRUSZKI NR 312314 | - GMINA ŁĘCZYCA |
- BRANŻA:** DROGOWA
- INWESTOR:** GMINA ŁĘCZYCA
99-100 ŁĘCZYCA, UL. M.KONOPNICKIEJ 14

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNY:

1. Ułożenie nakładki asfaltowej gr 3,0 cm
 - Remont częściowy uszkodzonej nawierzchni asfaltowej;
 - Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej;
 - Skropienie asfaltem nawierzchni drogowej
 - Warstwa ściernalna z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 3,0 cm
 - Skropienie asfaltem krawędzi jezdni

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY:

1. **LEŻNICA MAŁA - BRONNO NR 312329 - GMINA ŁĘCZYCA**
 - Kilometraż drogi – Od 1+050 Do 1+ 400
 - Długość – 350,0 mb
 - Szerokość nawierzchni
Od 1+050 – Do 1+400 – 3,50 m
 - Remonty częściowe – ok. 40,0 m²
2. **SIEDLEC (Nowa Wieś) NR 312302 - GMINA ŁĘCZYCA**
 - Kilometraż drogi Od 0+000 Do 0+875
 - Długość – 875,0 mb
 - Szerokość nawierzchni
Od 0+000 Do 0+875 – 4,00 m
 - Remonty częściowe – ok. 200,0 m²

3. TOPOŁA KATOWA - LUBIEŃ NR 312343 - GMINA ŁĘCZYCA

- Kilometraż drogi – Od 3+120 Do 3+ 730
- Długość – 610,0 mb
- Szerokość nawierzchni
Od 3+120 Do 3+ 730 – 4,20 m
- Remonty cząstkowe – ok. 60,0 m²

4. TOPOŁA KATOWA - BORKI NR 312346 - GMINA ŁĘCZYCA

- Kilometraż drogi – Od 0+000 Do 1+ 600
- Długość – 1.600,0 mb
- Szerokość nawierzchni
Od 0+000 Do 1+ 600 – 4,20 m
- Remonty cząstkowe – ok. 50,0 m²

5. GARBALIN NR 312305 - GMINA ŁĘCZYCA

- Kilometraż drogi – Od 0+600 Do 1+ 100
- Długość – 500,0 mb
- Szerokość nawierzchni
Od 0+600 Do 1+ 100 – 3,80 m
- Remonty cząstkowe – ok. 20,0 m²

6. PRUSZKI NR 312314 - GMINA ŁĘCZYCA

- Kilometraż drogi – Od 2+700 Do 4+ 200
- Długość – 1.500,00 mb
- Szerokość nawierzchni
Od 2+700 Do 4+ 200 – 4,20 m
- Remonty cząstkowe – ok. 60,0 m²

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- 60 dni od daty odpisania umowy

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność jednorazowa po zakończeniu i odbiorze robót w terminie **do 30 dni** od daty złożenia faktury.

ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANA WPISANE DO UMOWY:

1. Brak

UWAGI:

Brak