

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Etap1-Remont podłóg w Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej Gmina Łęczycza  
ADRES INWESTYCJI : 99-100 Leźnica Mała 36, Szkoła Podstawowa  
INWESTOR : Gmina Łęczycza  
ADRES INWESTORA : 99-100 Łęczycza, ul. M.Konopnickiej 14  
BRANŻA : budowlano-instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wacław Błaszczuk  
DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Styczeń 2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>WYMIANA POSADZEK.</b>			
1.1		<b>Wykładzina PCV typu Tarkett (Parter - nr 3,4,5,6,Zaplecze,23; Piętro - nr 25,26,27,28,29,30,Zaplecze,34,Korytarz).</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-01				
1					
	Parter	49.2+49.2+21.5+75.0+12.5+10.6	m <sup>2</sup>	218.000	
	Piętro	49.2+49.2+49.2+49.2+49.2+62.2+12.5+25.0+115.0	m <sup>2</sup>	460.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>678.700</b>
2	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiętych konstrukcji żwi- robotonowych i żelbetonowych na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0109-15				
1	0109-16	678.7*0.1	m <sup>3</sup>	67.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.870</b>
3		Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.1.	analiza indy- widualna				
1		poz.2	m <sup>3</sup>	67.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.870</b>
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0607-01				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	678.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>678.700</b>
5	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm w poziomie parteru	m <sup>2</sup>		
d.1.	0609-03				
1		49.2+49.2+21.5+75.0+12.5+10.6	m <sup>2</sup>	218.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.000</b>
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1.	1102-02				
1	1102-03	poz.1	m <sup>2</sup>	678.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>678.700</b>
7	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1.	1106-07				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	678.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>678.700</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	678.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>678.700</b>
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-02				
1	+ NNRNKB 202 1130-03	poz.1	m <sup>2</sup>	678.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>678.700</b>
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych TARKET	m <sup>2</sup>		
d.1.	1112-05				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	678.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>678.700</b>
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1112-09				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	678.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>678.700</b>
12	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrze- wane - cokoliki wys. 10 cm z wykładziny wywiniętej na ścianę	m		
d.1.	1113-07				
1		parter	m	144.340	
		piętro	m	254.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>398.820</b>
1.2		<b>Płytki gres (Parter - przedsionek, korytarz, sklepik, wejście boczne; Klatka schodowa)</b>			
13	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-01				
2					
	Parter	7.0+79.9+11.9+45.8+44.6	m <sup>2</sup>	189.200	
	Klatka scho- dowa	24.9	m <sup>2</sup>	24.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.100</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 4-01 d.1. 0109-15 2 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiętych konstrukcji żwi- robotonowych i żelbetonowych na odległość 10 km poz.13*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				21.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.410</b>
15	d.1. analiza indy- 2 widualna	Oplata za wysypisko poz.14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				21.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.410</b>
16	KNR 2-02 d.1. 0607-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				214.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.100</b>
17	KNR 2-02 d.1. 0609-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm w poziomie parteru 7.0+79.9+11.9+45.8+44.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				189.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.200</b>
18	KNNR 2 d.1. 1208-01 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 7.0+79.9+11.9+45.8+44.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				189.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.200</b>
19	KNNR 2 d.1. 1208-02 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm - pogrubienie do 5 mm Krotność = 3 7.0+79.9+11.9+45.8+44.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				189.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.200</b>
20	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				214.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.100</b>
21	KNNR 2 d.1. 1209-03 2 uwaga p.tab.	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - metoda nieregu- larna - płytki wielobarwne poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				214.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.100</b>
22	KNR 2-02 d.1. 1219-03 2	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 3.00	szt. szt.		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2</b>		<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ.</b>			
<b>2.1</b>		<b>WYMIANA OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH W SALACH LECYJNYCH.</b>			
23	KNR 4-01 d.2. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 parter piętro 11.00 9.00	szt. szt. szt.		
				11.000 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
24	KNNR 2 d.2. 1104-01 1	Montaż ościeżnic stalowych 20.00	szt. szt.		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
25	KNNR 2 d.2. 1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.9*2.0*20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
<b>2.2</b>		<b>STOLARKA PCV.</b>			
26	KNR 4-01 d.2. 0354-05 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3.78*3.12+1.75*2.43+1.50*2.05+1.80*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				23.441	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.441</b>
27	KNR 0-19 d.2. 1023-12 2 analogia	Montaż witryn PCV z drzwiami. 3.78*3.12+1.75*2.43+1.50*2.05+1.80*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				23.441	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.441</b>
<b>2.3</b>		<b>WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO SANITARIATÓW Z POSZERZENIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH.</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-04 d.2. 0406-07 3 analogia	Stemplowanie zagrożonych nadproży - zabezpieczenie stropu podczas wykucia gniazd nadproży 5*2*4	szt. szt.	 40.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
29	KNR-W 4-01 d.2. 0339-07 3	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek nadprożowych w celu poszerzenia otworów drzwiowych 1.20*5	m m	 6.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
30	KNR 2-02 d.2. 0126-05 3	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 1.20*5*2	m m	 12.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
31	KNR-W 4-01 d.2. 0109-15 3 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 10 km 0.25*1.20*0.25*5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.375	 
				<b>RAZEM</b>	<b>0.375</b>
32	d.2. analiza indywidualna 3	Opłata za wysypisko 0.375	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.375	 
				<b>RAZEM</b>	<b>0.375</b>
33	KNNR 2 d.2. 1104-01 3	Montaż ościeżnic stalowych 6.00	szt. szt.	 6.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
34	KNNR 2 d.2. 1103-01 3	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.9*2.0*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.800	 
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
35	KNR 4-01 d.2. 0711-01 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 6*0.5*(2+2+1)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
36	KNR 4-01 d.2. 1206-03 3 uw.p.tab.	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m <sup>2</sup> w jednym miejscu) 6*0.5*(2+2+1)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>