

# **PRZEDMIAR**

(B)

NAZWA ZADANIA

**PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ  
NR 312307 WE WSI CHRZĄSTÓWEK (KAMIONKA) –  
TOPOLA SZLACHECKA  
O DŁUGOŚCI OK. 1 KM**

INWESTOR

**GMINA ŁĘCZYCA  
99-100 ŁĘCZYCA, ul. M.KONOPNICKIEJ 14**



2010 r.

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 312307 we wsi Chrzastówek (Kamionka) - Topola Szlachecka o długości ok. 1 km  
ADRES INWESTYCJI : działki ew. nr 125 - obręb Chrzastówek, 54, 442, 127 - obręb Topola Szlachecka  
INWESTOR : Gmina Łęczyca  
ADRES INWESTORA : ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Paweł Jodaniewski  
DATA OPRACOWANIA : 02.2010 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 9228.57 zł

**Słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem i 57/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - Wyrównanie istniejącej podbudowy 35.0*4.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.500</b>
<b>2</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
2.1	KSNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 35.0*4.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.500</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
3.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 35*4.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.500</b>
3.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową K1-65 - skropienie podbudowy w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> 35*4.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.500</b>
3.3	KSNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 W 50/70 o grubości 5 cm. 35*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	122.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.500</b>
3.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 2*35*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
<b>4</b>		<b>POBOCZA</b>			
4.1	KSNR 6 0113-06 odcinek do przebudowy	Pobocza z kruszyw łamanych (kliniec 5/25 mm) gr. 15 cm 35.0*2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>